

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE - EMENDA TERESA LEITÃO
 DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE - EMENDA TERESA LEITÃO
 LOCAL: GRAVATÁ/PE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ/PE

DATA: 17/04/2024 BDI: 20,09%
 FONTE SICOI NOVO VERSÃO 2023/07
 SINAPE 2023/11 SEM DESPESERBAÇÃO 114,85% 70,11%

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|------|-----------------------|--|---------|------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | 109999 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022_PS | SINAPE | M2 | 8,00 | R\$ 311,73 | R\$ 374,36 | R\$ 2.493,84 | R\$ 2.994,88 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 2.1 | COMP-0002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | PRÓPRIA | MÊS | 3,00 | R\$ 6.159,80 | R\$ 7.397,30 | R\$ 18.479,40 | R\$ 22.191,90 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| 3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016 | SINAPE | M | 1.020,00 | R\$ 57,20 | R\$ 68,69 | R\$ 58.344,00 | R\$ 70.063,80 |
| 3.2 | 08424 | Escarcamento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material (distância até 10km (m)) | ORSE | M | 1.020,00 | R\$ 10,85 | R\$ 13,03 | R\$ 11.067,00 | R\$ 13.290,60 |
| 3.3 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETÁ DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016 | SINAPE | M | 1.020,00 | R\$ 42,21 | R\$ 50,69 | R\$ 43.054,20 | R\$ 51.703,80 |
| 3.4 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPE | M2 | 2.004,00 | R\$ 88,38 | R\$ 106,14 | R\$ 177.113,92 | R\$ 212.704,56 |
| 3.5 | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | SINAPE | M | 210,00 | R\$ 45,42 | R\$ 54,54 | R\$ 9.538,20 | R\$ 11.453,40 |
| 3.6 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVAO, COM BLOCO RETANGULAR | SINAPE | M2 | 235,20 | R\$ 81,08 | R\$ 97,37 | R\$ 19.070,02 | R\$ 22.901,42 |
| 3.7 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVAO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPE | M2 | 408,00 | R\$ 75,61 | R\$ 90,80 | R\$ 30.848,88 | R\$ 37.046,40 |
| 4 | CALÇADA | | | | | | | | |
| 4.1 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPE | M2 | 72,00 | R\$ 128,94 | R\$ 154,84 | R\$ 9.283,66 | R\$ 11.148,48 |
| 4.2 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO. AF_08/2023 | SINAPE | M3 | 29,48 | R\$ 73,39 | R\$ 88,13 | R\$ 2.163,54 | R\$ 2.598,07 |
| 4.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPE | M2 | 378,00 | R\$ 79,34 | R\$ 95,28 | R\$ 29.990,52 | R\$ 36.015,84 |
| | | | | | | R\$ 41.437,74 | R\$ 49.762,39 | | |

| 5 | | | | | | | | | | SINALIZAÇÃO | |
|-----|-----------|--|-----------|-----|-------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 5.1 | COMP-0003 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO | PRÓPRIA | UND | 7,00 | R\$ 92,33 | R\$ 110,88 | R\$ 546,31 | R\$ 776,16 | R\$ 5.462,38 | |
| 5.2 | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | SCRO NOVO | un | 4,00 | R\$ 255,08 | R\$ 306,33 | R\$ 1.020,32 | R\$ 1.225,32 | | |
| 5.3 | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | SCRO NOVO | un | 6,00 | R\$ 255,14 | R\$ 306,40 | R\$ 1.530,84 | R\$ 1.838,40 | | |
| 5.4 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SCRO NOVO | un | 10,00 | R\$ 136,11 | R\$ 162,25 | R\$ 1.351,10 | R\$ 1.622,50 | | |
| | | | | | | | | | | VALOR BIM TOTAL: | R\$ 83.580,16 |
| | | | | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 416.995,37 |
| | | | | | | | | | | VALOR TOTAL: | R\$ 499.575,53 |

IAGO SANTOS Assinado de forma digital por IAGO SANTOS CALÁBRIA - CREA: 1816507156
CALÁBRIA - SANTOS CALÁBRIA - CREA: 1816507156
CREA: 1816507156
 1816507156
 14:19:36-03'00"
Iago Santos Calábria
CREA 1816507156