

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do Município de Gravataí/PE - Contrato de Repasse nº 949474/2023 (Mandacaru)		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUAS NO DISTRITO DE MANDACARU NO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ/PE - CONTRATO DE REPASSE Nº 949474/2023.		
LOCAL:	MANDACARU - GRAVATAÍ/PE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ/PE		
DATA:		17/04/2024	BDI: 20,09%
FONTES:		PROPRIA	HORA:
SICRO NOVO		2023/10	MES:
PROPRIA		PROPRIA	0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	8,00	R\$ 309,79	R\$ 62,24	R\$ 372,03	R\$ 2.976,24
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.1	COMP-0002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MÊS	3,00	R\$ 2.897,70	R\$ 582,15	R\$ 3.479,85	R\$ 10.439,55
3 PAVIMENTAÇÃO									
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	880,00	R\$ 57,35	R\$ 11,52	R\$ 68,87	R\$ 60.605,60
3.2	08424	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km (m)	ORSE	M	880,00	R\$ 11,28	R\$ 2,27	R\$ 13,55	R\$ 11.924,00
3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	880,00	R\$ 41,26	R\$ 8,29	R\$ 49,55	R\$ 43.604,00
3.4	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.176,00	R\$ 75,55	R\$ 15,18	R\$ 90,73	R\$ 197.428,48
4 SINALIZAÇÃO									
4.1	COMP-0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	PRÓPRIA	UND	5,00	R\$ 91,93	R\$ 18,47	R\$ 110,40	R\$ 4.996,86
4.2	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	9,00	R\$ 256,60	R\$ 51,55	R\$ 308,15	R\$ 552,00
4.3	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado D 248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	R\$ 256,65	R\$ 51,56	R\$ 308,21	R\$ 2.773,35
4.4	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	10,00	R\$ 113,52	R\$ 22,81	R\$ 136,33	R\$ 308,21
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 55.542,41	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 276.432,32	
VALOR TOTAL:								R\$ 331.974,73	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do Município de Gravataí/PE - Contrato de Repasse nº 949474/2023 (Mandacaru)	DATA :	17/04/2024	BDI :	20,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUAS NO DISTRITO DE MANDACARU NO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ/PE - CONTRATO DE REPASSE Nº 949474/2023.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MANDACARU - GRAVATAÍ/PE	SICRO NOVO	2023/10	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ/PE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Assinado de forma digital
por IAGO SANTOS
CALABRIA - CREA: CALABRIA-CREA:
1816507156
1816507156
Nº de Inscrição: 2024/0417144233
-03/00

Iago Santos Calábria
CREA 1816507156