

ANEXO II AO CONTRATO 198/2022
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES – DESCRITIVO PARA LOTES/ITENS COMPOSTOS DO SISTEMA DE LICITAÇÕES UTILIZADO POR ESTA
PREFEITURA PARA A REFERIDA TOMADA DE PREÇOS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

PEREIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 10.843.161/0001-09

VALOR TOTAL: R\$ 153.363,76 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de reforma da Escola Municipal Antônio Avelino do Rego Barros, Sítio Caranguejo, Zona Rural e Escola Municipal Frei Damião de Bozzano, Sítio Titara, Zona Rural, localizadas no Município de Gravata/PE.


PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ									
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO AVELINO DO REGO BARROS					Resumo Financeiro		valor (R\$)		
LOCAL: SÍTIO CARANGUEJO S/N, ZONA RURAL, GRAVATÁ - PE					VALOR DO CONTRATO		R\$ 63,104.35		
DATA DE ELABORAÇÃO: SINAPI - 04/2022 - Pernambuco					BDI		22.12%		
2022 - JULHO					ORSE - 04/2022 - Sergipe		DATA LICITAÇÃO: 9/15/2022		TOMADA DE PREÇO Nº 14/22-LOTE 4
LOCAL: SÍTIO CARANGUEJO S/N, ZONA RURAL, GRAVATÁ - PE									
ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.COM BDI	CONTRATO GLOBAL	REFLEXO GLOBAL
1			DEMOLIÇÃO					R\$ 610.59	0.97%
1.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2.00	9.72	11.87	23.74	0.04%
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	5.70	46.32	56.57	322.43	0.51%
1.3	31	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M²	9.03	13.39	16.35	147.62	0.23%
1.4	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	10.54	1.54	1.88	19.85	0.03%
1.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	30.00	2.65	3.23	96.95	0.15%
2			BANHEIRO PNE, LAVATÓRIO EXTERNO E SALA DE APOIO					R\$ 33,536.19	53.14%
2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	0.58	80.55	98.36	57.05	0.09%
2.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	2.88	124.55	152.10	438.06	0.69%
2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15.99	14.08	17.20	274.98	0.44%
2.4	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	0.51	467.93	571.43	291.43	0.46%
2.5	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15.04	15.02	18.34	275.82	0.44%
2.6	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.28	16.70	20.39	128.08	0.20%
2.7	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	3.20	36.40	44.45	142.23	0.23%
2.8	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	0.32	676.10	825.65	264.21	0.42%
2.9	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	1.38	70.38	85.95	118.61	0.19%
2.10	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	2.43	24.69	30.15	73.26	0.12%

Documento assinado digitalmente

gov.br


JOAO MARCELLO SOUZA PEREIRA DA COSTA
Data: 06/01/2023 14:40:31-0300
Verifique em <https://verificador.jti.br>

Secretaria de Administração - Diretoria Geral de Contratos
Rua Isaltino Poggi, nº 265 - 2º andar - Prado - Gravata - PE - CEP: 55642-160.
E-mail: contratos@prefeitura.degravata.pe.gov.br - Fone: (81) 3299-1899



2.11	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	9.23	54.31	66.32	612.14	0.97%
2.12	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	27.95	37.45	45.74	1278.39	2.03%
2.13	71	ORSE	ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	3.52	44.93	54.87	193.15	0.31%
2.14	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	23.24	68.29	83.40	1938.22	3.07%
2.15	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	58.46	7.73	9.44	551.70	0.87%

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ									
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO AVELINO DO REGO BARROS					Resumo Financeiro		valor (R\$)		
LOCAL: SÍTIO CARANGUEJO S/N, ZONA RURAL, GRAVATÁ - PE					VALOR DO CONTRATO		R\$ 63,104.35		
DATA DE ELABORAÇÃO: SINAPI - 04/2022 - Pernambuco					BDI		22.12%		
2022 - JULHO					ORSE - 04/2022 - Sergipe		DATA LICITAÇÃO: 9/15/2022		TOMADA DE PREÇO Nº 14/22-LOTE 4
LOCAL: SÍTIO CARANGUEJO S/N, ZONA RURAL, GRAVATÁ - PE									
ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.COM BDI	CONTRATO GLOBAL	REFLEXO GLOBAL
2.16	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	34.48	38.16	46.60	1606.83	2.55%
2.17	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	23.08	51.77	63.22	1459.20	2.31%
2.18	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	6.52	48.50	59.23	386.18	0.61%
2.19	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	22.50	71.78	87.66	1972.35	3.13%
2.20	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	3.52	36.89	45.05	158.57	0.25%
2.21	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1.00	126.10	153.99	153.99	0.24%
2.22	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6.00	120.19	146.78	880.67	1.40%
2.23	006	CPU	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	1.00	114.89	140.30	140.30	0.22%
2.24	007	CPU	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	4.00	63.22	77.20	308.81	0.49%
2.25	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.00	592.53	723.60	723.60	1.15%



Documento assinado digitalmente

JOÃO MARCELLO SOUZA PEREIRA DA COSTA

Data: 06/01/2023 14:40:31-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

Secretaria de Administração - Diretoria Geral de Contratos
Rua Isaltino Poggi, nº 265 - 2º andar - Prado - Gravata - PE - CEP: 55642-160.
E-mail: contratos@prefeitura.degravata.pe.gov.br - Fone: (81) 3299-1899

2.26	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.00	203.69	248.74	248.74	0.39%
2.27	013	CPU	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA 80X210CM (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	1.00	620.21	757.40	757.40	1.20%
2.28	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2.00	772.38	943.24	1886.47	2.99%
2.29	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.00	779.28	951.66	951.66	1.51%

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ									
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO AVELINO DO REGO BARROS					Resumo Financeiro		valor (R\$)		
LOCAL: SÍTIO CARANGUEJO S/N, ZONA RURAL, GRAVATÁ - PE					VALOR DO CONTRATO		R\$ 63,104.35		
DATA DE ELABORAÇÃO: SINAPI - 04/2022 - Pernambuco					BDI		22.12%		
2022 - JULHO					ORSE - 04/2022 - Sergipe		DATA LICITAÇÃO: 9/15/2022		TOMADA DE PREÇO Nº 14/22-LCTE 4
LOCAL: SÍTIO CARANGUEJO S/N, ZONA RURAL, GRAVATÁ - PE									
ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.COM BDI	CONTRATO GLOBAL	REFLEXO GLOBAL
2.30	14	CPU	PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA (incluso fechaduro com execução de furo)	UN	1.00	390.99	477.48	477.48	0.76%
2.31	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	UN	30.45	13.17	16.08	489.56	0.78%
2.32	002	CPU	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO, DIM 1,50X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO, VÁLVULA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	1.00	1,364.92	1666.84	1666.84	2.64%
2.33	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3.00	267.21	326.32	978.96	1.55%
2.34	001	CPU	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1.00	95.63	116.79	116.79	0.19%
2.35	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3.00	57.07	69.69	209.07	0.33%
2.36	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4.00	49.15	60.02	240.07	0.38%
2.37	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	7.95	77.80	95.01	755.32	1.20%
2.38	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	7.95	48.84	59.65	474.21	0.75%
2.39	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M²	76.61	72.20	88.17	6754.83	10.70%
2.40	89709	SINAPI	RAJO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1.00	13.05	15.94	15.94	0.03%
2.41	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2.00	377.18	460.62	921.23	1.46%
2.42	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4.00	31.72	38.73	154.94	0.25%

Documento assinado digitalmente

JOAO MARCELLO SOUZA PEREIRA DA COSTA

Data: 06/01/2023 14:40:31-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Secretaria de Administração - Diretoria Geral de Contratos
Rua Isaltino Poggi, nº 265 - 2º andar - Prado - Gravata - PE - CEP: 55642-160.
E-mail: contratos@prefeitura.degravata.pe.gov.br - Fone: (81) 3299-1899



2.43	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6.00	173.00	211.27	1267.61	2.01%
2.44	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1.20	30.05	36.70	44.03	0.07%
2.45	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M ²	0.16	692.94	846.22	135.39	0.21%
2.46	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0.80	40.53	49.49	39.59	0.06%
2.47	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M ²	0.64	529.89	647.10	414.14	0.56%
2.48	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3.00	29.51	36.03	108.10	0.17%
3			CALÇADA / RAMPA					R\$ 12.324.04	19.53%
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M ³	1.45	70.38	85.95	124.62	0.20%
3.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M ²	1.45	24.69	30.15	43.71	0.07%



Documento assinado digitalmente



JOAO MARCELLO SOUZA PEREIRA DA COSTA
Data: 06/01/2023 14:40:31-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>


PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ									
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO AVELINO DO REGO BARROS LOCAL: SÍTIO CARANGUEJO S/N, ZONA RURAL, GRAVATÁ - PE					Resumo Financeiro		valor (R\$)		
					VALOR DO CONTRATO		R\$ 63,104.35		
DATA DE ELABORAÇÃO: SINAPI - 04/2022 - Pernambuco					BDI		22.12%		
2022 - JULHO					ORSE - 04/2022 - Sergipe		DATA LICITAÇÃO: 9/15/2022		TOMADA DE PREÇO Nº 14/22-LOTE 4
LOCAL: SÍTIO CARANGUEJO S/N, ZONA RURAL, GRAVATÁ - PE									
ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.COM BDI	CONTRATO GLOBAL	REFLEXO GLOBAL
3.3	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	6.39	54.31	66.32	423.79	0.67%
3.4	71	ORSE	ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	1.24	44.93	54.87	68.04	0.11%
3.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	12.78	37.45	45.74	584.54	0.93%
3.6	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	6.40	77.52	94.66	605.84	0.96%
3.7	004	CPU	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1.00), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (3")	M	16.21	282.79	345.35	5598.06	8.87%
3.8	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M²	7.15	39.30	47.99	343.16	0.54%
3.9	008	CPU	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, 01 DEMÃO DE TINTA ANTICORROSIVA	M²	7.15	18.35	22.41	160.22	0.25%
3.10	005	CPU	TOLDO COM CHAPA DE POLICARBONATO 8=MM	M²	6.60	419.46	512.25	3380.84	5.36%
3.11	13148	ORSE	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	3.00	143.82	175.64	526.91	0.83%
3.12	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	6.39	7.73	9.44	60.30	0.10%
3.13	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	6.39	51.77	63.22	404.00	0.64%
4			DIVERSOS					R\$ 16,394.41	25.98%
4.1	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	30.00	51.77	63.22	1896.71	3.01%
4.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	168.22	2.40	2.93	493.65	0.78%
4.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	168.22	13.15	16.06	2701.46	4.28%
4.4	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	5.26	39.58	48.33	254.22	0.40%
4.5	010	CPU	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	PT	12.00	26.73	32.65	391.75	0.62%
4.6	009	CPU	PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃO DE TINTA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	UN	41.00	14.98	18.30	750.10	1.19%
4.7	003	CPU	REVISÃO DE COBERTA, COM TELHA CANAL, REPOSIÇÃO DE 20%	M²	96.27	71.60	87.43	8417.30	13.34%
4.8	12562	ORSE	LUMINÁRIA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01	UN	6.00	75.50	92.19	553.17	0.88%
4.9	13148	ORSE	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	3.00	143.82	175.64	526.91	0.83%
4.10	008	CPU	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, 01 DEMÃO DE TINTA ANTICORROSIVA	M²	5.26	18.35	22.41	117.87	0.19%

Secretaria de Administração - Diretoria Geral de Contratos
Rua Isalino Poggi, nº 265 - 2º andar - Prado - Gravata - PE - CEP: 55642-160.
E-mail: contratos@prefeitura.degravata.pe.gov.br - Fone: (81) 3299-1899

Documento assinado digitalmente

JOÃO MARCELLO SOUZA PEREIRA DA COSTA
Data: 06/01/2023 14:40:31-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

gov.br





Documento assinado digitalmente

JOAO MARCELLO SOUZA PEREIRA DA COSTA

Data: 06/01/2023 14:42:15-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ									
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO AVELINO DO REGO BARROS					Resumo Financeiro		valor (R\$)		
LOCAL: SÍTIO CARANGUEJO S/N, ZONA RURAL, GRAVATÁ - PE					VALOR DO CONTRATO		R\$ 63,104.35		
DATA DE ELABORAÇÃO: SINAPI - 04/2022 - Pernambuco					BDI		22.12%		
2022 - JULHO ORSE - 04/2022 - Sergipe					DATA LICITAÇÃO: 9/15/2022		TOMADA DE PREÇO Nº		14/22-LOTE 4
LOCAL: SÍTIO CARANGUEJO S/N, ZONA RURAL, GRAVATÁ - PE									
ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.COM BDI	CONTRATO GLOBAL	REFLEXO GLOBAL
4.11	011	CPU	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA E CABO	UN	4.00	51.14	62.45	249.79	0.40%
4.12	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	4.62	7.35	8.98	41.48	0.07%
5								R\$ 239.13	0.38%
5.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	96.27	2.03	2.48	239.13	0.38%
TOTAL								R\$ 63,104.35	100.00%

Gravatá/PE, 28 de dezembro de 2022



IRANICE BATISTA DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOAO MARCELLO SOUZA PEREIRA DA COSTA

Data: 06/01/2023 09:46:01-0300

Verifique em <https://verificador.itu.br>

JOÃO MARCELLO SOUZA PEREIRA DA COSTA
PEREIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATADA



VISTO JURÍDICO

TESTEMUNHAS

1. _____ CPF Nº _____

2. _____ CPF Nº _____